



ประกาศเทศบาลตำบลแม่หล่าย
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยเทศบาลตำบลแม่หล่าย จะดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้าน นางฉลวย เดชอุปกการ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่หล่าย ขอยบ้านนางฉลวย เดชอุปกการ ขนาดกว้างเฉลี่ยภายใน ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ยภายใน ๐.๓๕ เมตร ยาว ๔๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาล กำหนด นั้น

งบประมาณ ๑๕๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ราคากลาง ๑๕๓,๓๓๙.๑๘.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์)

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลแม่หล่าย จึงขอประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายบรรจง ยี่พัวฒนา)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

.....	ปลัดเทศบาล
.....	ผอ.กอง
.....	หัวหน้างาน
.....	พิมพ์ทาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย 0.30 เมตร. ความลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร. ความยาว 40.50 เมตร.

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนางฉลวย เดชอุปการ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

บ้านเด่นเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แบบเลขที่ เทศบาลตำบลแม่หล่าย

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณราคา จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	153,339.18	
2	งานอื่นๆ.....	-	
		-	
		-	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	153,339.18	บาท
	ขออนุมัติวงเงินงบประมาณ	153,339.18	บาท

(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์)



(นายวิรัช สุขเจริญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาววิไล คู่ลู่)

นักทรัพยากรฯ ชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอลงกรณ์ แสงพาณิชย์)

จพง.ธุรการชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ



(นางสาวฉวีวรรณ จันทร์ภา)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่หล่าย



(นายบรรจง ยี่พัวฒนา)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

ราคากลางงานก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

แผ่นที่ 1/2

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบเลขที่ เทศบาลตำบลแม่หล่าย

ปริมาณงาน ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย 0.30 เมตร. ความลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร. ความยาว 40.50 เมตร.

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนางฉลวย เฉลิมบุการ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

บ้านเด่นเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	รวมราคา
1	ก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
1.1	งานรื้อพื้นคอนกรีตเดิม งานดินขุด							
	งานเจาะรื้อคอนกรีตเดิม	ตร.ม	23.00	115.45	2,655.35	1.3624	157.29	3,617.649
	งานดินขุด (ขุดด้วยเครื่องจักร)	ลบ.ม.	11.59	46.76	541.95	1.3624	63.71	738.353
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น							
	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม	1.00	327.100	327.10	1.3624	445.64	445.641
	ค่าแรงงานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม	1.00	122.00	122.00	1.3624	166.21	166.213
1.3	งานคอนกรีต							
	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม	1.09	1,467.79	1,599.89	1.3624	1,999.72	2,179.690
	ค่าแรงเทคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	1.09	466.00	507.94	1.3624	634.88	692.017
	คอนกรีต (Strength 240 กก./ตร.ซม.) (Cube)	ลบ.ม	7.62	1,681.14	12,810.29	1.3624	2,290.39	17,452.739
	ค่าแรงเทคอนกรีต	ลบ.ม	7.62	466.00	3,550.92	1.3624	634.88	4,837.773
1.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	เหล็กเส้นกลม SR.24 Ø 6 มม. (51 เส้น)	ตัน	0.11	26,419.63	2,906.16	1.3624	35,994.10	3,959.352
	เหล็กเส้นกลม SR.24 Ø 9 มม. (62 เส้น)	ตัน	0.49	25,808.72	12,646.27	1.3624	35,161.80	17,229.278
	ค่าแรงงาน ตัด คัด มัดเหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.60	4,400.00	2,640.00	1.3624	5,994.56	3,596.736
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	18.00	35.51	639.18	1.3624	48.38	870.819
1.5	งานไม้แบบ							
	ไม้แบบ	ตร.ม	5.60	467.29	2,616.82	1.3624	636.64	3,565.156
	ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม	28.00	139.00	3,892.00	1.3624	189.37	5,302.461
	ตะปูขนาดต่างๆ	กก.	7.00	44.39	310.73	1.3624	60.48	423.339
1.6	งานเหล็กรูปพรรณ (กรอบฝาปิดรางระบายน้ำ)							
	เหล็กฉาก ขนาด 60 x 60 มม. ทน 6 มม.	เมตร.	189.48	182.24	34,530.84	1.3624	248.28	47,044.816
	เหล็กแบน ขนาดกว้าง 50 มม. ทน 6 มม.	เมตร.	25.74	74.77	1,924.58	1.3624	101.87	2,622.048
	เหล็กแบน ขนาดกว้าง 100 มม. ทน 6 มม.	เมตร.	56.16	155.76	8,747.48	1.3624	212.21	11,917.567
	ค่าแรงตัด เชื่อม กรอบฝาปิดรางระบายน้ำ	เมตร.	189.48	44.67	8,464.07	1.3624	60.86	11,531.449
	ค่าแรงตัด เชื่อมฝาปิดรางระบายน้ำ	เมตร.	25.74	23.33	600.51	1.3624	31.78	818.135
	ค่าแรงตัด เชื่อมฝาปิดรางระบายน้ำ	เมตร.	56.16	46.67	2,620.99	1.3624	63.58	3,570.837
	งานทาสีน้ำมัน กรอบฝาปิดรางระบายน้ำ	ตร.ม	58.00	46.59	2,702.22	1.3624	63.47	3,681.505
	ค่าแรงทาสีน้ำมัน กรอบฝาปิดรางระบายน้ำ	ตร.ม	58.00	35.00	2,030.00	1.3624	47.68	2,765.672
1.7	งานท่อรับน้ำเข้ารางระบายน้ำ							
	7.1 ท่อพีวีซี ขนาด Ø 5 นิ้ว (มอก. ชั้น 8.5)	เมตร.	8.00	242.99	1,943.92	1.3624	331.05	2,648.397
	7.2 ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 2 นิ้ว (คาน้ำเงิน)	เมตร.	8.70	140.18	1,219.57	1.3624	190.98	1,661.542
2	งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร.							
	งานดินขุด (ขุดด้วยเครื่องจักร)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ทรายรองพื้นทางใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม	-	-	-	1.3624	-	-
	ค่าแรงงานทรายรองพื้นทางใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม	-	-	-	1.3624	-	-
	คอนกรีต (Strength 300 กก./ตร.ซม.) (Cube)	ลบ.ม	-	-	-	1.3624	-	-
	ค่าติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม	-	-	-	1.3624	-	-
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม	-	-	-	1.3624	-	-
	ยอดยกไป				112,550.78			153,339.18

สถานที่ก่อสร้าง ขอบบ้านนางฉลอย เดชอุปการ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หลาย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	รวมราคา
	ยอดยกมา				112,550.78			153,339.18
	เหล็กเส้นกลม SR.24 6 มม. (- เส้น)	ตัน	-	-	-	1.3624	-	-
	เหล็กเส้นกลม SR.24 9 มม. (- เส้น)	ตัน	-	-	-	1.3624	-	-
	เหล็กเส้นกลม SR.24 15 มม. (Dowal Bar)	ตัน	-	-	-	1.3624	-	-
	ค่าแรงงาน ตัด ตัด มัดเหล็กตะแกรง	ตัน	-	-	-	1.3624	-	-
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	-	-	-	1.3624	-	-
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร.	-	-	-	1.3624	-	-
	ยางหยอดรอยต่อคอนกรีต (Joint Sealer)	ลิตร	-	-	-	1.3624	-	-
	รวมค่างานต้นทุน				112,550.78			153,339.18
	ยอดยกมา รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง							153,339.18
	ขออนุมัติวงเงินงบประมาณเพียง							153,339.18
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์)							

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	=	112,550.78
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1 + [3 ÷ (1 x 4 + 2 x 5)]	=	-
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 4 x 6	=	-
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) 5 x 6	=	-

อ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 และราคาที่เกี่ยวข้อง ราคาน้ำมันที่ 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%

เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%



(นายณรงค์ เข้มแก้ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคา