



ประกาศเทศบาลตำบลแม่หล่าย
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

.....
ด้วยเทศบาลตำบลแม่หล่าย จะดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ บ้านนางจิราพร อ้อยงาม ถึงบ้านนางทองอยู่ บุญสูง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่หล่าย กว้าง ๐.๔๐ เมตร ภายใน หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๗๐.๐๐ เมตร แบบฝาปิด รายละเอียดตามแบบแปลนและ ประมาณการเทศบาลกำหนด นั้น

งบประมาณ ๑๔๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ราคากลาง ๑๖๕,๖๒๖.๔๖.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบหก

สตางค์)

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลแม่หล่าย จึงขอประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ) 

(นายบรรจง ยั้ววัฒนา)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภท งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนางจิราพร อ้อยงาม ถึงบ้าน ทองอยู่ บุญสูง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 1 แผ่น

ราคาากลาง

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นค่างานก่อสร้าง	165,626.46	Factor F งานทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % - พื้นที่ฝนตกปรกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	165,626.46	
	ขออนุมัติเพียง	165,626.46	
	(-หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบหกสตางค์-)		

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ใช้ราคา 165,626.46.- บาท เป็นราคากลาง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายศานิตย์ ขอบธรรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชาญวิทย์ จุมปา)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววิไล คู่สู้)

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ
() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ




(นายบรรจง ยี่พัวตนา)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้างรายการระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน กว้าง 0.40 เมตร (ภายใน) หนา 0.12 เมตร สิกเหล็ก 0.40 เมตร ความยาว 70.00 เมตร (แบบฝังปิด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านบางจิวพร อ้อยงาม ถึงบ้าน ทองอยู่ บุญสูง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหล็ก อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ราคาวัสดุประกอบการคำนวณ ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลางและราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดแพร่, สุโขทัยและท้องถื่นภาค ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ราคาน้ำมันดีเซล ณ บัณยานันต์ ปตท. วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ณ. อ.เมืองแพร่ ราคา 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานดินชุบปรับแต่งขนทั้ง	27.77	ม ³	-	21.55	21.55	598.44	1.3607	29.32	814.30	
2	ทรายหยาบรองพื้น	2.24	ม ³	392.52	99.00	491.52	1,101.00	1.3607	668.81	1,498.14	
3	คอนกรีตหนา 1:3:5	2.24	ม ³	-	398.00	398.00	891.52	1.3607	541.56	1,213.09	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	11.65	ถุง	125.23	-	125.23	1,458.93	1.3607	170.40	1,985.17	
	- ทรายหยาบ	1.39	ม ³	392.52	-	392.52	545.60	1.3607	534.10	742.40	
	- หิน 3/4 - 1 นิ้ว	2.30	ม ³	392.52	-	392.52	902.80	1.3607	534.10	1,228.43	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	15.36	ม ³	-	436.00	436.00	6,696.96	1.3607	593.27	9,112.55	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	105.00	ถุง	125.23	-	125.23	13,149.15	1.3607	170.40	17,892.05	
	- ทรายหยาบ	9.52	ม ³	392.52	-	392.52	3,736.79	1.3607	534.10	5,084.65	
	- หิน 3/4 - 1 นิ้ว	16.74	ม ³	392.52	-	392.52	6,570.78	1.3607	534.10	8,940.87	
5	เหล็กเสริม	0.873	ตัน	-	4,100.00	4,100.00	3,579.30	1.3607	5,578.87	4,870.35	
	- ๑ 6 มม. (RB 6)	70.00	เส้น	70.09	-	70.09	4,906.30	1.3607	95.37	6,676.00	
	- ๑ ๘ มม. (RB 8)	139.70	เส้น	144.85	-	144.85	20,235.55	1.3607	197.10	27,534.51	
6	ลวดผูกเหล็ก	26.00	กก.	37.38	-	37.38	971.88	1.3607	50.86	1,322.44	
7	ไม้แบบ+ยึดแบบ คิด 20 %	11.20	ฟ ³	467.29	-	467.29	5,233.65	1.3607	635.84	7,121.42	
8	ตะปู	14.00	กก.	37.39	-	37.39	523.46	1.3607	50.88	712.27	
9	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	56.00	ม ²	-	133.00	133.00	7,448.00	1.3607	180.97	10,134.49	
10	ท่อเหล็กอาบสังกะสี 2 นิ้ว	5.60	ทอน	1,308.41	-	1,308.41	7,327.10	1.3607	1,780.35	9,969.98	
11	เหล็กฉากของระบบระบายน้ำ ขนาด 0.50x0.50x3 มม. พร้อมทากลิ้นสนิม และเชื่อม	70.00	เส้น	372.49	-	372.49	26,074.30	1.3607	506.85	35,479.30	
12	เหล็กฉากของระบบระบายน้ำ ขนาด 0.50x0.50x3 มม. พร้อมทากลิ้นสนิม และเชื่อม	977.00	กก.	-	10.00	10.00	9,770.00	1.3607	13.61	13,294.04	
	รวมค่างาน 1						121,721.51			165,626.46	