



ประกาศเทศบาลตำบลแม่หล่าย
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยเทศบาลตำบลแม่หล่าย จะดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสาวปริศนา ทะนันชัย ถึงบ้านนางสุนันทา หอมดอก หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่หล่าย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ความยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร (แบบมีฝาปิด) รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลกำหนด นั้น

งบประมาณ ๓๙๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ราคากลาง ๔๐๙,๔๐๘.๐๕.- บาท (สี่แสนเก้าพันสี่ร้อยแปดบาทห้าสตางค์)

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลแม่หล่าย จึงขอประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายบรรจง ยั้ววัฒนา)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

	ปลัดเทศบาล
	ผอ. กอง
	หัวหน้างาน
	พิมพ์/ทาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร. (ภายใน) ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร.หนา 0.12 เมตร ความยาว 103 เมตร. (แบบมีฝาปิด)

สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนางสาวปริศนา ทะนันชัย ถึงบ้านนางสุนันทา หอมดอก

บ้านแม่หล่าย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แบบเลขที่ เทศบาลตำบลแม่หล่าย

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณราคา จำนวน 2 แผ่น

คำนวณค่าก่อสร้างเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	409,408.05	
2	งานอื่นๆ.....	-	
		-	
		-	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	409,408.05	บาท
	ขออนุมัติวงเงินงบประมาณ	409,408.05	บาท
(ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าพันสี่ร้อยแปดบาทห้าสตางค์)			



(นายวิรัช สุขเจริญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(จำเริญอาทิตย์ หล่ายเจ็ด)

จพง. ป้องกันฯ ชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาววิไล คู้ลู่)

นักทรัพยากรฯ ชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ



(นางสาวฉวีวรรณ จันทรรัก)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่หล่าย



(นายบรรจง ยัพวัฒนา)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

ราคากลางงานก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

แผ่นที่ 1/2

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบเลขที่ เทศบาลตำบลแม่หล่าย

ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร. (ภายใน) ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร.หนา 0.12 เมตร ความยาว 103 เมตร. (แบบมีฝาปิด)

สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนางสาวปริศนา หน่นชัย ถึงบ้านนางสุนันทา หอมดอก

บ้านแม่หล่าย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง

คำนวณค่าก่อสร้างเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	รวมราคา
1	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
1.1	งานรื้อพื้นคอนกรีตเดิม งานดินขุด							
	รื้อระบบประปาพร้อมติดตั้งและอุปกรณ์	เมตร.	103.00	15.16	1,561.48	1.3624	20.65	2,127.36
	งานเจาะรื้อคอนกรีตเดิม	ตร.ม	67.00	115.58	7,743.86	1.3624	157.47	10,550.23
	งานดินขุด (ขุดด้วยเครื่องจักร)	ลบ.ม.	47.00	46.76	2,197.72	1.3624	63.71	2,994.17
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น							
	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม	3.29	327.10	1,076.16	1.3624	445.64	1,466.16
	ค่าแรงงานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม	3.29	35.13	115.58	1.3624	47.86	157.47
1.3	งานคอนกรีต							
	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม	3.29	1,467.79	4,829.03	1.3624	1,999.72	6,579.07
	ค่าแรงเทคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	3.29	426.00	1,401.54	1.3624	580.38	1,909.46
	คอนกรีต (Strength 240 กก./ตร.ซม.) (Cube)	ลบ.ม	24.00	1,681.14	40,347.36	1.3624	2,290.39	54,969.24
	ค่าแรงเทคอนกรีต	ลบ.ม	24.00	466.00	11,184.00	1.3624	634.88	15,237.08
1.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	เหล็กเส้นกลม SR.24 Ø 6 มม. (124 เส้น)	ตัน	0.27	26,279.13	7,095.37	1.3624	35,802.69	9,666.73
	เหล็กเส้นกลม SR.24 Ø 9 มม. (190 เส้น)	ตัน	0.94	25,610.28	24,073.66	1.3624	34,891.45	32,797.95
	ค่าแรงงาน ตัด ตัด มัดเหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	1.21	4,400.00	5,324.00	1.3624	5,994.56	7,253.42
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	36.30	53.92	1,957.30	1.3624	73.46	2,666.63
1.5	งานไม้แบบ							
	ไม้แบบ	ตร.ม	20.00	467.29	9,345.80	1.3624	636.64	12,732.72
	ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม	100.00	139.00	13,900.00	1.3624	189.37	18,937.36
	ตะปูขนาดต่างๆ	กก.	7.00	44.39	310.73	1.3624	60.48	423.34
1.6	งานเหล็กรูปพรรณ (กรอบฝาปิดรางระบายน้ำ)							
	เหล็กฉาก ขนาด 60 x 60 มม. หนา 6 มม.	เมตร.	618.00	182.46	112,760.28	1.3624	248.58	153,624.61
	ค่าแรงตัด เชื่อม กรอบฝาปิดรางระบายน้ำ	เมตร.	618.00	54.20	33,495.60	1.3624	73.84	45,634.41
	เหล็กแบน ขนาดกว้าง 50 มม. หนา 6 มม.	เมตร.	31.20	74.77	2,332.82	1.3624	101.87	3,178.23
	ค่าแรงตัด เชื่อมฝาปิดรางระบายน้ำ	เมตร.	31.20	23.30	726.96	1.3624	31.74	990.41
	เหล็กแบน ขนาดกว้าง 100 มม. หนา 6 มม.	เมตร.	2.35	155.76	366.04	1.3624	212.21	498.69
	ค่าแรงตัด เชื่อมฝาปิดรางระบายน้ำ	เมตร.	2.35	46.70	109.75	1.3624	63.62	149.52
	งานทาสีน้ำมัน กรอบฝาปิดรางระบายน้ำ	ตร.ม	123.00	46.59	5,730.57	1.3624	63.47	7,807.33
	ค่าแรงทาสีน้ำมัน กรอบฝาปิดรางระบายน้ำ	ตร.ม	123.00	38.00	4,674.00	1.3624	51.77	6,367.86
1.7	งานท่อรับน้ำเข้ารางระบายน้ำ							
	ท่อพีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว (มอก. ชั้น 8.5) พร้อมข้อต่อ	เมตร.	12.00	172.50	2,070.00	1.3624	235.01	2,820.17
	ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 2 นิ้ว (คาน้ำเงิน)	เมตร.	41.20	140.18	5,775.42	1.3624	190.98	7,868.43
2	งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร.							
	งานดินขุด (ขุดด้วยเครื่องจักร)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ทรายรองพื้นทางใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม	-	-	-	1.3624	-	-
	ค่าแรงงานทรายรองพื้นทางใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม	-	-	-	1.3624	-	-
	คอนกรีต (Strength 300 กก./ตร.ซม.) (Cube)	ลบ.ม	-	-	-	1.3624	-	-
	ค่าติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	ตร.ม	-	-	-	1.3624	-	-
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม	-	-	-	1.3624	-	-
	ยอดยกไป				300,505.03			409,408.05

