



ประกาศเทศบาลตำบลแม่หล่าย  
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

.....  
ด้วยเทศบาลตำบลแม่หล่าย จะดำเนินการโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เหมืองกั้นท่อ บริเวณท่อต้นปิ่น ถึงที่นา นางจำเนียร ประวีตธรรม หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่หล่าย ขนาดกว้าง ๐.๕๐  
เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ทน ๐.๑๒ เมตร ความยาว ๕๒๗.๐๐ เมตร (แบบไม่มีฝาบปิด) รายละเอียด  
ตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลกำหนด

งบประมาณ ๘๓๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ราคากลาง ๘๗๒,๓๖๓.๑๑.- บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบสามบาทสิบ





เอ็ดสตางค์)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้น  
ทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐  
เทศบาลตำบลแม่หล่าย จึงขอประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อใช้  
เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ)   
(นายบรรจง ยัพวัฒนา)  
นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

	ปลัดเทศบาล
	รองปลัด
	หัวหน้างาน
	พิมพ์ทาน

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เหมือนกันท่อ บริเวณท่อต้นปิ่น ถึงที่นานางจำเนียร ประวัติธรรม หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ท่น้อย ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ความยาว ๕๒๗.๐๐ เมตร (แบบไม่มีฝาปิด) รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลกำหนด...
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ท่น้อย.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๘๓๐,๐๐๐.- บาท..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ..... รางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .....๕ มกราคม ๒๕๖๕..... เป็นเงิน .....๘๗๒,๓๖๓.๑๑.-..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ .....สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕).....
- ๖.๒ .....บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (แบบ ปร.๔).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                            |                             |                     |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| ๑. นางชมบุญ หมดมลทิน       | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล          | ประธานกรรมการ       |
| ๒. นายสยาม หอมดอก          | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ             |
| ๓. นางสาวญาณิกา อุตธรรมชัย | ตำแหน่ง จพง.ธุรการชำนาญงาน  | กรรมการและเลขานุการ |

โครงการก่อสร้างส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ประเภท งานชลประทาน

# ราคากลาง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณท่อตันป็น ถึงที่นาทางจำเนียร ประวัติธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แบบเลขที่

ครั้งที่ 1 ลำดับที่	ครั้งที่ 2 รายการ	ครั้งที่ 3 ปริมาณงาน	ครั้งที่ 4 หน่วย	ครั้งที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อ หน่วย (บาท)	ครั้งที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ครั้งที่ 7 ราคาต่อหน่วย	ครั้งที่ 7 ราคากลาง	หมายเหตุ
	รวมค่างาน 1+2			รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	681,998.71	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	872,363.11	
					681,998.71		872,363.11	

### ความเห็นของคณะกรรมการกำกับควบคุมราคากลาง

คณะกรรมการกำกับควบคุมราคากลางได้ร่วมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ใช้ราคา 872,363.11.- บาท เป็นราคากลาง ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่หล่าย สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 23 กันยายน 2564  
เรื่อง ขออนุมัติกับเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้ก่อหนี้ผูกพัน แผนงานพิเศษและชุมชน  
งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางชมบุญ หมดมลทิน)



(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายชาติวิทย์ รุมไป)



(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวอุณาณีกา อุดธรรมชัย)

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ  
(  ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ



(นายบรรจง ใจดี)  
นายกเทศมนตรี

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน รางส่งน้ำ คสล. กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๒ เมตร ความยาว ๕๒๗.๐๐ เมตร (แบบไม่มีฝักปิด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณท่อตันเป็น ถึงที่นากองจำหน่าย ๔ ตำบลแม่สุย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ราคาวัสดุประกอบราคาค่ารวม ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลางและราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดแพร่และจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมืองแพร่ ๒๕.๐๐-๒๕.๙๙ บาท/ลิตร วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

### ราคากลาง

ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ข้อที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า FACTOR F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานรื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิม (งานทิ้ง)ปรับแต่งดิน	527.00	ม.	45.00	23,715.00	1.3357	60.11	31,676.13	ผู้รับจ้าง
2	งานทรายหยาบรองพื้น	19.49	ม <sup>3</sup>	392.52	7,650.21	1.3357	524.29	10,218.39	เทศน
3	งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	19.49	ม <sup>3</sup>	1,298.84	25,314.39	1.2764	1,657.84	32,311.29	คอนกรีต
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	110.00	ม <sup>3</sup>	4,536.78	499,045.80	1.2764	5,790.75	636,982.06	วางข้าม
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	3,639.00	กก.	34.70	126,273.30	1.2764	44.29	161,175.24	ตามจุดที่
รวมค่างาน 1								872,363.11	กำหนด