

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภท งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนบริเวณซอย 3 ถึง หน้าบ้านนางนพ ดอกหอม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

**ราคากลาง**

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	94,952.72	1.3624	129,363.58	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด			129,363.58	
	ขออนุมัติเพียง			129,000.00	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)					

**ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ใช้ราคา 129,000.- บาท เป็นราคากลาง งบประมาณ  
ตามที่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2561


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
( นายศราวุธ ถิ่นทิพย์ )

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
( นายขจร นันทชัย )

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
( นายกัณเฑาะว์ จอมป่า )

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ                      ( ) ไม่อนุมัติ



( นายบรรจง ยีพวัฒนา )  
นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 59.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 206.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนบริเวณซอย 3 ถึง หน้าบ้านนางนพ ดอกหอม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ราคาสีดูประกอบราคาคำนวณ ราคาสีดูก่อสร้างในส่วนกลางและราคาสีดูก่อสร้างของจังหวัดแพร่ ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2561

## ราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสีดูสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนพื้น คสล. เดิม (ขนทิ้ง)	206.50	ตรม.	-	-	70.00	14,455.00	14,455.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	10.00	ม <sup>3</sup>	364.49	3,644.90	99.00	990.00	4,634.90	
3	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	31.00	ม <sup>3</sup>	-	-	436.00	13,516.00	13,516.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	10.60	ตัน	2,504.67	26,549.50	-	-	26,549.50	
	- หินเบอร์ 1 นิ้ว	33.00	ม <sup>3</sup>	487.66	16,092.78	-	-	16,092.78	ขนส่ง 21 กม.
	- ทรายหยาบ	19.00	ม <sup>3</sup>	364.49	6,925.31	-	-	6,925.31	
4	เหล็กตะแกรง WIRE MESH 4.00 มม. ขนาด 0.20 ม.	206.50	ม <sup>2</sup>	29.91	6,176.42	5.00	1,032.50	7,208.92	
5	เหล็กเสริม								
	- RB 15	4.00	เส้น	294.90	1,179.60	-	-	1,179.60	
6	ไม้แบบ	4.00	พ <sup>3</sup>	348.00	1,392.00	-	-	1,392.00	
7	คำติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	17.00	ม <sup>2</sup>	-	-	133.00	2,261.00	2,261.00	
8	แอสฟัลท์	11.00	ลิตร	19.15	210.65	-	-	210.65	
9	ค่าหยอดยาง	38.00	ม.	-	-	13.87	527.06	527.06	
	ค่างานต้นทุน							94,952.72	