

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภท งานชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง (ช่วงที่ 1) บริเวณท่อต้นปิ่น ถึง นานาขนิม บัญญา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หลาย อำเภอมืองแพร์ จังหวัดแพร่
แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	516,157.05	1.3375	690,360.05	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด			690,360.05	
	ขออนุมัติเพียง			671,900.00	
ตัวอักษร (หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)					

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ใช้ราคา 671,900.- บาท เป็นราคากลาง งบประมาณ
ตามที่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2561

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา)


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอลงกรณ์ แสงพาณิชย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกัณเฑาะ จูมปา)

- จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

 อนุมัติ ไม่อนุมัติ


(นายบรรจง ยัพวัฒนา)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่หลาย

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้างรายชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน กว้าง 0.60 เมตร (ภายใน) หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ความยาว 250.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง (ช่วงที่ 1) บริเวณท่อต้นปิ่น ถึง นานานิยม บัญญา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หลาย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 ราคาวัสดุประกอบราคาคำนวณ ราคาวัสดุก่อสร้างราคาค่าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดแพร่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนชุดควดคอนกรีต (ขนทิ้ง)	250.00	ม	-	-	45.00	11,250.00	11,250.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	10.00	ลบ.ม.	364.49	3,644.90	99.00	990.00	4,634.90	
3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	10.00	ลบ.ม.	-	-	398.00	3,980.00	3,980.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	2.60	ตัน	2,504.67	6,512.14	-	-	6,512.14	
	- หินเบอร์ 1 นิ้ว	10.00	ลบ.ม.	487.66	4,876.60	-	-	4,876.60	ขนส่ง 21 กม.
	- ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	364.49	2,186.94	-	-	2,186.94	
4	คอนกรีต 1 : 2 : 4	101.00	ลบ.ม.	-	-	436.00	44,036.00	44,036.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	34.00	ตัน	2,504.67	85,158.78	-	-	85,158.78	
	- หินเบอร์ 1 นิ้ว	110.00	ลบ.ม.	487.66	53,642.60	-	-	53,642.60	ขนส่ง 21 กม.
	- ทรายหยาบ	62.00	ม ³	364.49	22,598.38	-	-	22,598.38	
5	เหล็กเสริม								
	- Ø 6 มม. (RB 6)	0.555	ตัน	22,429.91	12,448.60	4,100.00	2,275.50	14,724.10	
	- Ø 9 มม. (RB 9)	3.080	ตัน	21,261.69	65,486.01	4,100.00	12,628.00	78,114.01	
6	ลวดผูกเหล็ก	109.00	กก.	37.38	4,074.42	-	-	4,074.42	
7	ไม้แบบ + ค้ำยัน	225.00	พ ³	348.00	78,300.00	-	-	78,300.00	
8	ตะปู	62.00	กก.	37.39	2,318.18	-	-	2,318.18	
9	งานประกอบไม้แบบหล่อคอนกรีต	750.00	ม ²			133.00	99,750.00	99,750.00	
	ค่างานต้นท่อน							516,157.05	

ราคากลาง