

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โดยก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ทางเท้า ๒ ข้างๆ ละ ๐.๘๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาวรวม ๖๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๖๒.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๔ (ฮ่อมช้าง) เชื่อม หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ปักผังกำหนดขอบเขต ตำแหน่ง ระยะ ถ่ายระดับ ถมดิน (แน่น) พร้อมผลทดสอบความแน่นของดิน แล้วเสร็จ
- ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน บริเวณก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลนแบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนอย่างน้อย ๑ จุด และรายงานผลทดสอบดิน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนกล่องกระชุน (GABION) และงานรื้อถอนพื้นทาง คสล.เดิมขนทิ้ง แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๐.๔๐X๐.๔๐X๑๒ ม. (ตามแบบ ทถ-๔-๑๐๓) และงานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๐.๔๐X๐.๔๐X๑๒ ม. (ตามแบบ ทถ-๔-๑๐๔) แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานสกัดหัวเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- งานคานยึดเสา (BRACING) แล้วเสร็จ
- งานกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ด้าน ตอม่อทับริม คานสกัด และคานรัดหัวเสาทับริม แล้วเสร็จ
- งานตอม่อสะพาน คานสกัด คานรัดหัวเสา ตับกลางน้ำ แล้วเสร็จ
- งานคานคอนกรีตอัดแรงชนิด PLANK GIRDER กว้าง ๐.๙๙ ม ยาว ๑๐.๐๐ ม.หนา ๐.๓๕ ม. ทับริม พร้อมติดตั้ง แล้วเสร็จ
- งานคานคอนกรีตอัดแรงชนิด PLANK GIRDER กว้าง ๐.๙๙ ม ยาว ๑๐.๐๐ ม.หนา ๐.๓๕ ม. ตับกลาง พร้อมติดตั้ง แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๐ วัน

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานคอนกรีตโครงสร้างพื้นสะพาน และราวสะพาน แล้วเสร็จ
- งาน BRIDGE APPROACH SLAB บริเวณคอสะพาน แล้วเสร็จ
- งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ยาวรวม ๖๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร แล้วเสร็จ
- งานป้ายบอกชื่อสะพาน (ติดบนราวสะพาน คสล.) แล้วเสร็จ
- งานสีคอสะพาน+ราวสะพาน แล้วเสร็จ
- งาน Guard Rail แล้วเสร็จ
- งานเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ
- ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้เสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูปรายการก่อสร้างตามสัญญาทุกประการ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๐ วัน

รวมกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง