



ประกาศเทศบาลตำบลแม่หล่าย  
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

.....  
ด้วยเทศบาลตำบลแม่หล่าย จะดำเนินการขยายเขตประปาจากถนนคันคลองชลประทาน  
ถึงบ้านนายมานพ ชูประสิทธิ์ บ้านแม่หล่ายกาซ้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่หล่าย โดยวางท่อ PVC ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง  
กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ มอก. ยาว ๕๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลกำหนด  
นั้น

งบประมาณ ๘๓,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ราคากลาง ๘๔,๔๘๓.๙๒.- บาท (แปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบสามสตางค์)

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศ  
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงาน  
ก่อสร้าง (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลแม่หล่าย จึงขอประกาศใช้ราคากลางงาน  
ก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตาม  
แบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายบรรจง ยี่พัววัฒนา)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

แบบสรุปราคากลาง **ราคาากลาง**

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ชื่อโครงการ ขยายเขตประปา โดยการวางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (มอก.ชั้น 13.5)

ปริมาณงาน วางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (มอก.ชั้น 13.5) ความยาวรวม 540.00 เมตร.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่หล่าย - กาช้อง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

โดยเริ่มจากถนนคันคลองถึง บ้านนายมานพ ชูประสิทธิ์

แบบเลขที่ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบกำหนด)

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า แบบค่าใช้จ่ายพิเศษ มีจำนวน - หน้า

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------|-------------|----------|
| 1            | งานอาคาร                              | -           |          |
| 2            | งานขยายเขตจ่ายน้ำประปา                | 84,483.92   |          |
|              |                                       | -           |          |
|              |                                       | -           |          |
|              | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | 84,483.92   | บาท      |
|              | ขออนุมัติวงเงินงบประมาณ               | 84,483.92   | บาท      |

(ตัวอักษร) (แปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบสองสตางค์)

✓

ประธานกรรมการ

(นายวีรยุทธ สุขเจริญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายณรงค์ เข้มแก้ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

(นางสาววิไล คู้คู่)

นักทรัพยากรฯ ชำนาญการ

 เห็นชอบ

 ไม่เห็นชอบ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

(นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบล

(นายบรรจง ยั้ววัฒนา)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

## แบบสรุปราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ชื่อโครงการ ขยายเขตประปา โดยการวางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (มอก.ชั้น 13.5)

ปริมาณงาน วางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (มอก.ชั้น 13.5) ความยาวรวม 540.00 เมตร.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่หล่าย - กาช้อง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

โดยเริ่มจากถนนคันคลองถึง บ้านนายมานพ ชูประสิทธิ์

แบบเลขที่ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบกำหนด)

ราคากลาง

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า แบบค่าใช้จ่ายพิเศษ มีจำนวน - หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

| ลำดับ<br>ที่                          | รายการ                 | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1                                     | งานโครงสร้างวิศวกรรม   | -            | 1.3091   | -           |          |
| 2                                     | งานสถาปัตยกรรม         | -            | 1.3091   | -           |          |
| 3                                     | งานไฟฟ้า               | -            | 1.3091   | -           |          |
| 4                                     | งานขยายเขตจ่ายน้ำประปา | 64,535.88    | 1.3091   | 84,483.92   |          |
| 5                                     | ค่าใช้จ่ายพิเศษ        | -            | -        | -           |          |
| เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F งานอาคาร |                        |              |          |             |          |
| เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%          |                        |              |          |             |          |
| เงินประกันผลงานหัก.....0.....%        |                        |              |          |             |          |
| ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%           |                        |              |          |             |          |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%           |                        |              |          |             |          |

รวมราคากลางงานก่อสร้าง 84,483.92 บาท



(นายสยาม ทอมดอก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา

แบบแสดงรายการราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่ทลาย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  
 ชื่อโครงการ ขยายเขตประปา โดยการวางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (มอก.ชั้น 13.5)  
 ปริมาณงาน วางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (มอก.ชั้น 13.5) ความยาวรวม 540.00 เมตร.  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ทลาย - กาช้อง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทลาย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

โดยเริ่มจากถนนต้นคลองถึง บ้านนายมานพ ชูประสิทธิ์

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เทศบาลตำบลแม่ทลาย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

**ราคากลาง**

| ลำดับ<br>ที่      | รายการ  | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง |                  | ค่าแรงงาน    |                 | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------------|---|--------|-------|------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------------------|----------|
|                   |   |        |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน        | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน       |                          |          |
| 1                 | งานเดินชุดและถมดิน (ชุดด้วยเครื่องจักร)   | 81.000 | ลบ.ม. | -                | -                | 23.72        | 1,921.32        | 1,921.32                 |          |
| 2                 | งานพรวนทรายบรองพื้น   | 16.00  | ลบ.ม. | 342.68           | 5,482.88         | 35.46        | 567.36          | 6,050.24                 |          |
| 3                 | งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา ท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (มอก.ชั้น 13.5) พร้อมข้อต่อตรง (รวมค่าแรงประกอบและติดตั้ง) | 540.00 | เมตร. | 98.24            | 53,049.60        | -            | -               | 53,049.60                |          |
| 4                 | งานจุดแยกจ่ายน้ำประปา, จุดติดตั้งประตุน้ำ, จุดระบายน้ำทิ้ง (ระบายตะกอน)   | -      | -     | -                | -                | -            | -               | -                        |          |
| 4.1               | - ท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว (มอก.ชั้น 13.5)   | 4.00   | เมตร. | 16.94            | 67.76            | 4.33         | 17.31           | 85.07                    |          |
| 4.2               | - ท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (มอก.ชั้น 13.5)   | 4.00   | เมตร. | 79.85            | 319.40           | 16.32        | 65.26           | 384.66                   |          |
| 4.3               | - ผาครอบปิดท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว (มอก.ชั้น 13.5)  | 5.00   | อัน   | 2.80             | 14.00            | -            | -               | 14.00                    |          |
| 4.4               | - ข้อต่อสามทาง พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว (มอก.ชั้น 13.5)  | 5.00   | อัน   | 44.86            | 224.30           | -            | -               | 224.30                   |          |
| 4.5               | - ข้อจ่อ พีวีซี 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (มอก.ชั้น 13.5)  | 10.00  | อัน   | 41.44            | 414.40           | -            | -               | 414.40                   |          |
| <b>รวมยอดยกไป</b> |   |        |       |                  | <b>59,572.34</b> |              | <b>2,571.25</b> | <b>62,143.59</b>         |          |



ประมาณราคา

(นายสยาม หอมดอก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

